

セメント系無収縮モルタル材

# ビルモル

# パツド

機械据付け等の高精度のレベル出しに適しています。

初期膨張収縮は日本道路公団試験方法の規格に合致し、材齢7日で収縮しない無収縮モルタル材です。

材齢1日で $25\text{N/mm}^2$ 以上、材齢28日で $50\text{N/mm}^2$ 以上が得られる高強度モルタル材です。

水を加えて練るだけの高品質なプレミックスタイプのモルタル材です。

### 施工要領

<b>1</b>	下地の清掃	打設箇所のレイタンス、脆弱層、油分、汚れ等をワイヤーブラシやサンダー掛けなどで除去した後、水洗いをするなどして、強靱な素地を出して下さい。
<b>2</b>	シーラーの調合と塗布	「NICEラテックス#45」5倍液を刷毛で2回塗布して下さい。（「NICEラテックス#45」:水=1:4）必ず1回目の塗布が乾燥してから2回目を塗布して下さい。「NICEラテックス#45」の2回目の塗布が乾燥してから、「ビルモルパッド」を施工して下さい。
<b>3</b>	練り混ぜ	「ビルモルパッド」1袋（25kg入）に対して、水約2.75ℓをモルタルミキサー等で練り混ぜて下さい。練り混ぜた材料を手で握り締めるとき、形状を保つ硬さが適しています。
<b>4</b>	施工	所定の位置に練り混ぜた「ビルモルパッド」を置き、十分に突き固め、表面を金ゴテで仕上げして下さい。
<b>5</b>	養生	施工終了後、ビニールシートや濡れたウエスで覆い、直射日光や風が直接あたらないようにして下さい。

粉末は掃除機で吸い取って回収するか、ホウキやスコップで集め空袋などに回収して下さい。

・破袋、荷崩れ、落下などの防止策を確実にこなして下さい。また、降雨時の湿気や水漏れに注意して下さい。

プレミックスの開発メーカー



株式会社 豊運



本社・営業本部	〒546-0003	大阪市東住吉区今川3丁目12番4号	TEL 06-6708-8131	FAX 06-6708-8133
東日本営業部	〒963-8116	福島県石川郡平田村大字西山字水尾111-3	TEL 0247-54-3232	FAX 0247-24-1004
大阪営業部	〒546-0003	大阪市東住吉区今川3丁目12番4号	TEL 06-6708-8131	FAX 06-6708-8133
岡山営業部	〒709-4321	岡山県勝田郡勝央町太平台21番地	TEL 0868-38-4001	FAX 0868-38-7022
京都営業課	〒622-0332	京都府船井郡京丹波町質美広野二ノ切31	TEL 0771-86-0711	FAX 0771-86-0811

URL:<http://www.ho-un.co.jp/>